

Przedmiar robót - „Interwencyjne utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2024 r.”

Lp.	Nazwa	Krotność	Jedn.	Ilość
1	OZNAKOWANIE PIONOWE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
1.	Montaż tarczy znaku drogowego -znaki zamawiającego	1	szt.	20
2.	Zdjęcie tarczy znaków drogowych znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne	1	szt.	20
3.	Rozebranie słupków do znaków	1	szt.	20
4.	Ustawienie nowego słupka do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm wraz ze stopa fundamentową (maksymalna wysokość 3,6) minimalna ilość betonu 0,03 m3	1	szt.	20
5.	Wyprostowanie tablicy znaku	1	szt.	20
6.	Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów	1	szt.	10
7.	Demontaż znaku drogowego wraz z tarczą bez względu na średnicę słupków i ich długości	1	szt.	20
8.	Poprawa znaku w terenie udokumentowana fotograficznie (dokręcanie, prostowanie, przekręcenie tablic znaków)	1	szt.	20
9.	Pionowanie słupka znaku	1	szt.	20
10.	Poprawa ustawienia słupka w terenie udokumentowana fotograficznie (prostowanie, ponowne osadzanie) minimalna ilość betonu w 0,03 m3	1	szt.	20
11.	Rozebranie ogrodzenia łańcuchowego U-12b wraz ze słupkami	1	m	10
12.	Montaż urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające z tworzywa sztucznego o szer. do 0,5 m - elementy środkowe i/lub skrajne dostarczone przez Zamawiającego	1	m	10
13.	Demontaż urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające z tworzywa sztucznego	1	m	10
14.	Usuwanie zakrzaceń zasłaniających znak drogowy na powierzchni do 5m2	1	szt.	10